

Sprawa 2/2018

Warszawa, dnia 22.11.2018 r.

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWĘ SALI ZJAZDOWEJ NA SALE WIDOWISKOWA TEATRU ATENEUM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający (Teatr Ateneum) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

PYTANIE NR 1:

Czy zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rusztu technicznego widowni?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zakres robót konstrukcyjnych w obszarze widowni obejmuje między innymi wykonanie stalowej konstrukcji odciążającej, konstrukcji stalowej nośnej widowni, oraz rusztów stalowych pod sufitem, zgodnie z projektem konstrukcji. Montaż tych elementów należy poprzedzić opracowaniem projektów warsztatowych.

PYTANIE NR 2:

Jakiej grubości mają być płyty 2,5x2,5 wyłumiające kasetony stropu? Ze względu na bezpieczeństwo klejenie płyt należy zastąpić montażem mechanicznym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Zakłada się montaż płyt o grubości 4 cm, przy czym ostateczna grubość płyt powinna wynikać z doboru produktu do wymagań akustycznych sali. Dopuszcza się mocowanie mechaniczne, pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w dokumentacji projektowej tj. akustycznych, pożarowych, eksploatacyjnych, estetycznych oraz wszelkich innych wynikających z dokumentacji projektowej.

PYTANIE NR 3:

Jakie zadanie mają panele montowane na tylnej ścianie, co ma być wbudowane pod tkaninę szklaną?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Panele montowane na tylnej ścianie mają za zadanie pochłanianie dźwięku. Opis paneli znajduje się w punkcie 21) str. 12 opisu architektonicznego, gdzie podano między innymi że pod tkaniną szklaną znajdować się ma wełna mineralna.

PYTANIE NR 4:

W czym ma być perforacja podłużna paneli na bokach sceny ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Projekt nie przewiduje perforacji podłużnej paneli na bokach sceny, natomiast perforacja podłużna paneli przewidziana jest na ścianach bocznych zwyżki widowni, elementy te opisane są w punkcie 15) str. 10 opisu architektonicznego, oraz załączniku do opisu architektonicznego p.t. „Projekt akustyczny – konsultacyjny ...”

PYTANIE NR 5:

Czy fryz z listew jesionowych na sklejce gr 10 mm mocowany jest bezpośrednio do ściany?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:

Fryz z listew jesionowych na sklejce należy montować do podkonstrukcji drewnianej zgodnie z przekrojem Z-Z na rys. ASW-11.

PYTANIE NR 6:

Czy ramy sosnowe 50x80 ustrojów ściennych mają być wykonane z drewna klejonego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6:

Dopuszcza się wykonanie tych elementów z drewna klejonego,

PYTANIE NR 7:

W jakim standardzie mają być szafki kuchenne?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7:

Zgodnie z uwagą podaną na rysunku AGW-7 „ Montaż zabudowy kuchennej wraz ze zlewem oraz umywalką zostanie wykonany w ramach odrębnego zamówienia”.