
PRZEDMIAR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ETAP I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Prace rozbiórkowe i demontażowe w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych na kondygnacji -2 (dawniej wentylatorni) w budynku TEATRU ATENEUM

ADRES INWESTYCJI : ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa

INWESTOR : Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

ADRES INWESTORA : ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Krzyśpiak

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace rozbiórkowe i demontażowe					
1	45111300-1	ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE NA -2 W DAWNEJ WENTYLATOROWNI			
1	wycena d.1 własna	Doprowadzenie oświetlenia do pomieszczenia	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 4-02 d.1 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
		5.5	m	5.50	
				RAZEM	5.50
3	KNR-W 4-02 d.1 40201-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm	m		
		8.4	m	8.40	
				RAZEM	8.40
4	KNR-W 4-02 d.1 40201-03	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm	m		
		5.2	m	5.20	
				RAZEM	5.20
5	KNR-W 4-02 d.1 40201-04 analogia	Demontaż kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej gr 5 mm o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm	m		
		3.1	m	3.10	
				RAZEM	3.10
6	KNR-W 4-02 d.1 40210-05	Demontaż obudowy stalowej wentylatorów o średnicy 1,5m i szerokości 50cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamentów	m ³		
		(2.15*1.59-0.71*1.08)*0.55	m ³	1.46	
		(2.12*1.49-1.05*0.29)*0.78-1.05*0.29*0.45	m ³	2.09	
				RAZEM	3.55
8	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian - obudowy kanału wentylacyjnego	m ³		
		1.10*2.31*1.30+3.80*2.00*(2.35+1.30)*0.5-4.91*1.80*1.20	m ³	6.57	
				RAZEM	6.57
9	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
10	wycena d.1 własna	Oczyszczenie studzienki w pomieszczeniu -207 i odpompowanie z niej wody	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-02 d.1 0702-09	Przekrycie studzienki wewnątrz budynku płytą z blachy żeberkowej	m ²		
		1.00*0.80	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
12	KNR AT-08 d.1 0101-02 analogia	Oczyszczenie powierzchni porowatych	m ²		
		29.18+38.61	m ²	67.79	
				RAZEM	67.79
13	KNR 4-01 d.1 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu, z poziomu -2	m ³		
		poz.7	m ³	3.55	
		poz.8	m ³	6.57	
				RAZEM	10.12
14	wycena d.1 własna	Wyniesienie z poziomu piwnic -2 i segregacja elementów stalowych z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.13	m ³	10.12	
				RAZEM	10.12
16	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 29			
		poz.15	m ³	10.12	
				RAZEM	10.12
17	wycena d.1 własna	Utylizacja gruzu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	45111300-1	ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE NA -1 "SCENA NA DOLE"			
18	wycena d.2 własna	Wyniesienie z poziomu piwnic -1 wszelkich mebli, sprzętów, dekoracji, tkanin, instrumentów i rekwizytów, wywiezienie i wniesienie do pomieszczeń wynajmowanych przez Zamawiającego w budynku przy ul. Smulikowskiego 4 na piętrze I i II, (dostęp do windy osobowej).	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR-W 3 d.2 0313-04	Rozebranie ścianek, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 2.50*3.02+9.00	m ²		
			m ²	16.55	
				RAZEM	16.55
20	KNNR 7 d.2 0502-06 z.o.3.4.	Demontaż składanych podłóg podniesionych widowni i sceny obłożonych wykładziną dywanową 23.07+83.11	m ²		
			m ²	106.18	
				RAZEM	106.18
21	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 23.07+83.11	m ²		
			m ²	106.18	
				RAZEM	106.18
22	wycena d.2 własna	Zeskrobanie lepiku z podłoża betonowego 23.07+83.11+90.97+11.78	m ²		
			m ²	208.93	
				RAZEM	208.93
23	KNR AT-17 d.2 0109-02	Oczyszczenie powierzchni betonowych poprzez frezowanie na gł. 4 mm 23.07+83.11+90.97+11.78	m ²		
			m ²	208.93	
				RAZEM	208.93
24	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu poz.19*0.10 poz.20*0.10 poz.21*0.03 poz.23*0.01	m ³		
			m ³	1.66	
			m ³	10.62	
			m ³	3.19	
			m ³	2.09	
				RAZEM	17.56
25	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu - zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km do utylizacji poz.24	m ³		
			m ³	17.56	
				RAZEM	17.56
26	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29 poz.25	m ³		
			m ³	17.56	
				RAZEM	17.56
27	wycena d.2 własna	Utylizacja gruzu 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28	wycena d.2 własna	Utylizacja lepiku 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00